Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brianza
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO,
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
UOS Tecnico Patrimoniale
Corso C. Alberto, 120 - 23900 Lecco
Tel. 0341 482224 Fax. 0341 482510 e-mail segreteria.uotp@ats-brianza.it

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008

Lecco, 24/05/2018

Prot. n. 4146

Cl. 1.6.4

Spett.le
F.LLI FRIGERIO SRL
VIA MAZZUCCONI 38
23900 LECCO
fratelli.frigerio.srl@gmail.com

Oggetto: adeguamenti vari impianti elettrici.

Facendo seguito alla procedura Sintel n. 97308744, aggiudicata a Codesta Spettabile Società in data 23/05/2018, con la presente si conferma l'affidamento dei lavori in oggetto, di seguito meglio dettagliati:

OGGETTO: Ex sala riunioni 3° piano sede di Lecco c.so C.Alberto

Scollegamento prese FM, luce e TD lato SX; installazione canale 3 scomparti ; riposizionamento scatole prese esistenti in nuova posizione ; ricablaggio prese FM e luce; giunzione cavo rete e riposizionamento presa dati in nuova posizione

Scollegamento prese FM, luce e TD lato DX; installazione canale 3 scomparti ; riposizionamento scatole prese esistenti in nuova posizione; ricablaggio prese FM e luce; giunzione cavi rete e riposizionamento prese dati in nuova posizione.

Realizzazione n. 4 nuovi punti rete da armadio TD piano 4; posizionamento n. 3 punti rete c/o scatola esistente sotto QEG e n.1 c/o postazione lato SX

Spostamento accensione ufficio su porta opposta con posa canalina e scatola incasso per interruttore

Ufficio 3° piano sede di Lecco c.so C.Alberto

Scollegamento prese FM, luce e TD lato DX; recupero n. 3 cavi rete in pozzetto e riposizionamento cavi con installazione n. 3 prese TD in sostituzione n. 3 prese FM

Scollegamento prese TD lato finestra; recupero in pozzetto n. 5 cavi TD; realizzazione scasso pavimento c/o nuova parete cartongesso e posizionamentoi cavi TD di recupero + cavi FM e Luce; installazione prese FM, luce e TD su nuova parete (scatole e tubazione a cura posatore cartongesso)

Scollegamento plafoniera e riposizionamento in centro al nuovo corridoio

Giunzione cavi di rete ove non sufficienti a raggiungere la nuova posizione

Sede di Oggiono

Scollegamento presa 32A IP65 CEE; smantellamento tubazione ; realizzazione nuova tubazione fino a pilastro c/o nuova posizione camper; giunzione cavo FG7OR16 3x6mmq con scatola IP65; riposizionamento presa scollegata

PERIODO:
maggio - giugno 2018

IMPORTO IVA ESCLUSA
€ 1.693,83

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 c. 4 del Regolamento dell'ATS della Brianza per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, la presente comunicazione tiene luogo di contratto.

Distinti saluti.

UOS TECNICO PATRIMONIALE
SEDE TERRITORIALE DI LECCO
Il Responsabile
arch. Andrea Bussolino